

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użyt. [m ²]
1.01	Wiatrołap	Płytki kamienne
1.03	WC (niepełniąca obowiązk. wymogami)	Płytki ceramiczne
1.04	WC (niepełniąca obowiązk. wymogami)	Płytki ceramiczne
1.06	Form. socjalne dla palacza C.O.	Podłoga drewniana
1.07	Łazienka	Lastryko
1.08	Wiatrołap	Podłoga drewniana
1.09	Kołtownia	Posadzka betonowa
1.10	Sala duża	Parkiet drewniany
1.11	Zaplecze kuchenne	Lastryko
1.12	Zaplecze kuchenne	Lastryko
1.13	Magazyn	Parkiet drewniany
1.14	Magazyn	Parkiet drewniany
ŁĄCZNE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:		336,32

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użyt. [m ²]
P.01	Korytarz/Szatnia	Podłoga drewniana
P.02	Sala kinowa	Podłoga drewniana
P.03	WC dla niepełnosp.	Płytki ceramiczne
P.04	WC damskie	Płytki ceramiczne
P.05	WC damskie	Płytki ceramiczne
P.06	WC	Płytki ceramiczne
P.07	Sala-Klub Seniora	Podłoga drewniana
P.08	Sala-Klub dyskusyjny z zapleczem kuchenne	Podłoga drewniana
ŁĄCZNE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:		109,52

INWESTOR	IKS PROJEKT Ul. Opolki 6, 63-200 Jarocin tel. 062 / 740 31 15 www.iksprojekt.pl		
	GMINA KOLACZKOWO plac Władysława Reymonta 3 62-306 Kofaczkowo		
OBIEKT	PALAC WŁADYSŁAWA REYMONTA W KOLACZKOWIE		
ADRES OBIEKTU	dz. nr 153/16; plac Władysława Reymonta 1 62-306 Kofaczkowo		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIĄ – REMONT		
BRANŻA PROJEKTU	Architektura i konstrukcja	DATA WYKONANIA	XI 2017
SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	2
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY		
ZAKRES OPRACOWANIA	IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIENI		PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Grańska Upn. Bud. nr 54/WPBKK/UpB/2011		
ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Tomasz Hoffa Upn. Bud. nr 1/WPBKK/2015		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Krzysztof Kowalski Upn. Bud. nr WKP/066/PUBK/06		
ARCHITEKTURA	inż. Ryszard Kowalski Upn. Bud. nr UAW-0386/05/06		

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH:

- POSADZKA:
-MONTAŻ NOWEGO PARKIETU DREWNIANEGO WZÓR NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCEGO (WZÓR DRABNIKA)
-MONTAŻ NOWYCH LISTW PRZYPODŁOGOWYCH DREWNIANYCH WZÓR NAWIĄZAĆ DO ISTNIEJĄCYCH
-CYKLINOWANIE I ŚLAKIEROWANIE
- POSADZKA:
-CZĘŚCIOWA WYMIANA LEGARÓW
-MONTAŻ NOWEGO DESKOWANIA PODŁOGI
-PŁYTA OSB WYRÓWNUJĄCA POSADZKĘ
-WYKŁADZINA DYWANOWA W KOLORZE CIEMNYM PRZYKLEJANA DO PODŁOŻA O WŁAŚCIWOŚCIACH TĘMIĄCYCH GRUBOŚĆ RUNA MIN 0,6cm + LISTWY PRZYPODŁOGOWE DREWNIANE
- POSADZKA:
-GRUNTOWANIE POSADZKI
-PŁYTKI GRESOWE POSADZKOWE
- WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH Z G-K GR.12 cm z WYPEŁNIENIEM WĘGLNĄ MINERALNĄ ORAZ SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI MATOWYMI
- ZABUDOWA OTWORU W ŚCIANIE ZA POMOCĄ KONSTRUKCJI G-K GR.15cm z WYPEŁNIENIEM WĘGLNĄ MINERALNĄ ORAZ SZPACHLOWANIE I MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI MATOWYMI
- ŚCIANY – GRUNTOWANIE, GIPSOWANIE I SZPACHLOWANIE Z WTOPIENIEM FLIZELINY ORAZ MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI MATOWYMI W KOLORYSTYCZNE PASTELOWE DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
- ŚCIANY – GRUNTOWANIE, GIPSOWANIE I SZPACHLOWANIE Z WTOPIENIEM FLIZELINY ORAZ MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI MATOWYMI W KOLORZE GRAFITOWYM LUB CZARNYM
- ŚCIANY PONAD 2,1m – GRUNTOWANIE, GIPSOWANIE I SZPACHLOWANIE Z WTOPIENIEM FLIZELINY ORAZ MALOWANIE FARBAMI LATEKSOBYMI MATOWYMI
- WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA WYS. 2,10m
- ODGRZYBIENIE ŚCIANY, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ORAZ WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH
- SUFIT PODWIESZONY – TYP OWA NA WYSOKOŚCI 2,70m
- SUFIT – GRUNTOWANIE, GIPSOWANIE I SZPACHLOWANIE ORAZ MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI MATOWYMI W KOLORYSTYCZNE PASTELOWE DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM
- SUFIT – GRUNTOWANIE, GIPSOWANIE I SZPACHLOWANIE ORAZ MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI MATOWYMI W KOLORZE GRAFITOWYM LUB CZARNYM
- MONTAŻ NOWEJ SOLARKI DRZWIOWEJ Z OBRÓBKĄ OSADZENIA – OZNACZENIA ZGODNE Z ZESTAWIENIEM STOLARKI
- CZYSZCZENIE DRZWI ZE STAREJ FARBY I 2-MALOWANIE FARBĄ NAMIERZCHNIOWĄ BIAŁĄ, REGULACJA DRZWI
- MONTAŻ NOWYCH PRZYBÓRÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH, ARMATURY ŁAZIENKOWEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ŁUSTRO, POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, POJEMNIK NA MYDŁO, KOSZ NA ŚMIECI
- MONTAŻ NOWEJ MISKI USTĘPOWEJ WISZĄCEJ NA STELAŻU W ZABUDOWIE, MONTAŻ POJEMNIKA NA PAPIER TOALETOWY
- MONTAŻ UCHWYTÓW DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ PRZY UMYWALCE I MISCE USTĘPOWEJ
- MONTAŻ NOWYCH PRZYBÓRÓW SANITARNYCH CERAMICZNYCH, ARMATURY ŁAZIENKOWEJ, ŁUSTRO, POJEMNIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE, POJEMNIK NA MYDŁO, KOSZ NA ŚMIECI
- MONTAŻ ROLET PODGUMOWANYCH NA ŚCIANIE (KOLOR Z JEDNEJ STRONY JASNY A Z DRUGIEJ CIEMNY), WE WNECIE MONTAŻ KARNISZA DO FIRANKI, MONTAŻ KOTAR Z GRUBEGO MATERIAŁU WYGUSZAJĄCEGO W KOLORZE CIEMNYM NA KARNISZACH NA ŚCIANIE LUB SUFICIE
- WYKONANIE DREWNIANEGO PODESTU I SCHODÓW ORAZ OKŁADZIN WYKŁADZINĄ DYWANOWĄ WNECZĘ PODESTU WYPEŁNIĆ WĘGLNĄ MINERALNĄ W CELU WYTŁUMIENIA
- MONTAŻ KOTARY Z GRUBEGO MATERIAŁU WYGUSZAJĄCEGO W KOLORZE CIEMNYM NA PROWADNICY ODSUNIĘTEJ OD ŚCIANY 50cm PROWADNICA POWINNA BYĆ ZAKOŃCZONA ŁUKIEM PROSTOPADŁE DO ŚCIANY TAK ABY NIE TWORZYŁY SIĘ PRZESWITY
- MONTAŻ PANELE AKUSTYCZNYCH NA ŚCIANACH
- MONTAŻ FOTELE KINOWYCH 18szt.
- MONTAŻ ANEKSU KUCHENNEGO
- CZYSZCZENIE I IMPREGNACJA POSADZKI KAMIENNEJ
- CZYSZCZENIE I 2-MALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ I PARAPETÓW
- CZYSZCZENIE I 2-MALOWANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU, REGULACJA DRZWI
- MONTAŻ KARNISZY POJEDYŃCZYCH DREWNIANYCH NAD OKNAAMI
- MONTAŻ SZAFY WE WNECIE WCZEŚNIEJ ZDEMONTOWANEJ I ODMALOWANIE
- WYKONANIE OKŁADZINY ŚCIENNEJ Z PŁYTEK NAD ANEKSEM KUCHENNYM MIĘDZY BLATEM A SZAFKAMI WISZĄCYMI
- BUDOWA POCZYJNI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Z PŁYT GRANITOWYCH GROSZKOWANYCH DWUSTRONNIA BALUSTRADA Z RURY OKRĄŻEJ ZE STALI NIERZĘDZWEJ – KOLOR CIEMNY GRAFIT MATOWY
- DONICA BETONOWA OKRĄŻKA O ŚREDNICY 50cm I WYSOKOŚCI 50cm WZÓR IMITACJA GRANITU 7szst.
- WYMIANA NAMERZCHNI TARASU O WYM. 7,60x9,62m NA PŁYTY GRANITOWE GR. 6cm GROSZKOWANE Z KRAWĘŻNIKIEM GRANITOWYM
- MONTAŻ PODŚWIETLENIA LED STOPNI 3szst.
- ODKRYCIE I ODTWORZENIE POZOSTAŁOŚCI KOMINKA
- ZAKRES REMONTU KLUBU SENIORA
- ZAKRES REMONTU KINA

OTWORY DO ZAMUROWANIA/ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

