

Kosztorys ofertowy z przedmiarem

Obiekt	Przebudowa ul. Leśnej w m. Kołaczkowo
Rodzaj robót	Roboty drogowe
Kod CPV	45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
Inwestor	Gmina Kołaczkowo

Spis treści:

1. Przedmiar robót	3
2. Kalkulacja uproszczona	4
3. Tabela elementów	5

Przedmiar

Przebudowa ul. Leśnej w m. Kołaczkowo

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY DROGOWE				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,8
2	05.03.11	Frezowanie profilująca ok 30% nawierzchni asfaltowych na głębokości 1cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place składowe samochodami samowładowczymi o ładowności od 5 do 10t 3,8*722,8*0,3	m2	823,992
		razem	m2	823,992
NAWIERZCHNIE				
3	05.03.05	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (średnio 50kg/10m2) 0,005*3,8*722	t	13,718
		razem	t	13,718
4	05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym w ilości średnio 50kg/m2 jezdnia 0,05*722,8*3,8 zjazdy 0,02*284*3,8	t	137,332
			t	21,584
		razem	t	158,916
5	05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm jezdnia 3,8*722,8 zjazdy 284	m2	2.746,64
			m2	284
		razem	m2	3.030,64
6	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (pod pobocza) pobocza 722*0,75*2 zjazdy 284	m2	1.083
			m2	284
		razem	m2	1.367
7	D-05.02.00	Nawierzchnie pobocza z tłuczni kamiennego z warstwą dolną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 10cmszer. 0,75m 722*0,75*2	m2	1.083
		razem	m2	1.083
8	05.03.05	Nawierzchnia bitumiczna z destruktu pofrezowego - wzmocnienie poboczy 722*0,75*2	m2	1.083
		razem	m2	1.083

Kosztorys

Przebudowa ul. Leśnej w m. Kołaczkowo

Nr	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		ROBOTY DROGOWE				
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE				
1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,8		
2	05.03.11	Frezowanie profilującej gł. ok 30% nawierzchni asfaltowych na głębokości 1cm na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na placie składowe samochodami samowyładowczymi o ładowności od 5 do 10t	m2	823,992		
		NAWIERZCHNIE				
3	05.03.05	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (średnio 50kg/10m2)	t	13,718		
4	05.03.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem mechanicznym w ilości średnio 50kg/m2	t	158,916		
5	05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	3.030,64		
6	D-04.01.01	Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV (pod pobocza)	m2	1.367		
7	D-05.02.00	Nawierzchnie pobocza z tłuczni kamiennego z warstwą dolną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 10cmszer. 0,75m	m2	1.083		
8	05.03.05	Nawierzchnia bitumiczna z destruktu poprezowego - wzmocnienie poboczy	m2	1.083		
					Razem	
					Podatek VAT 23%	
					Ogółem kosztorys	

Przebudowa ul. Leśnej w m. Kołaczkowo

Nr	Opis
	ROBOTY DROGOWE
	• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE
	• NAWIERZCHNIE